



Tableau des surfaces et mètres linéaires de voûtes	
surfaces utiles :	23 m ²
mètres linéaires :	7,6 ml
naissance voûte :	1,2 m
capacité :	1 famille



Logements très économiques intégrant les principes suivants :

- Gros-Oeuvre minimum : largeur voûte de 3m / naissance de voûte 1m20
- Finitions basiques : chape ciment intérieure / enduit terre extérieur / 2 fenêtres + 1 porte + 2 gouttières
- Participation des bénéficiaires : main d'oeuvre non spécialisée

Exemple de coûts pratiqués sur opération de relogement au Burkina Faso (2012-2014)* :

- 43,5€/m² (28.500Fcfa/m²) pris en charge par le projet sur chaque bâtiment de 23m² réalisé, soit 1.000€
 - 21,5€/m² (14.000Fcfa/m²) de participation des bénéficiaires en terme de main d'oeuvre non spécialisée, soit environ 500€
 - Coût total du bâtiment fini : 1.500€ (dont 500€ de valorisation), soit 65€/m²
- >>> S'ajoutent à ces coûts :
- 15% pour l'opérateur du projet (suivi chantier et bénéficiaires)

*+10% si le projet intervient au Mali / +25% si le projet intervient au Sénégal